

Влаштування фотозони "Я люблю Червоноград" на пр. Шевченка в м. Червонограді, Червоноградської територіальної громади, Червоноградського району, Львівської області

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

- 3К

Том 7

Керівник проєктної організації
Головний архітектор проєкту



О.Р. Гурський

2021 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Влаштування фотозони "Я люблю Червоноград" на пр. Шевченка в м. Червонограді, Червоноградської територіальної громади, Червоноградського району, Львівської області

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | | |
|----|--|------|--------------|
| 1. | Відсоток для визначення ліміту засобів на здійснення технічного нагляду, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46 | 1,50 | % |
| 2. | Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 7,40 | грн./люд.год |
| 3. | Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,38 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

1,13225 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

1,030 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

133,375 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,17 люд.год та розряді робіт 3,8)

17800,00 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

499,996 тис.грн.

у тому числі:

374,190 тис.грн.

будівельні роботи -

- тис.грн.

вартість устаткування -

48,890 тис.грн.

інші витрати -

76,916 тис.грн.

податок на додану вартість -

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 499,996 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Влаштування фотозони "Я люблю Червоноград" на пр. Шевченка в м. Червонограді, Червоноградської територіальної громади,
Червоноградського району, Львівської області**

Складений в поточних цінах станом на 6 травня 2021 р.


№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Влаштування фотозони "Я люблю Червоноград" на пр. Шевченка в м. Червонограді, Червоноградської територіальної громади, Червоноградського району, Львівської області	365,811	-	-	365,811
		Разом по главі 2:	365,811	-	-	365,811
		Разом по главах 1-7:	365,811	-	-	365,811
		Разом по главах 1-8:	365,811	-	-	365,811
		Разом по главах 1-9:	365,811	-	-	365,811

1	2	3	4	5	6	7
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	5,487	5,487
		Разом по главі 10:	-	-	5,487	5,487
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	25,000	25,000
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.53	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	3,340	3,340
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	13,500	13,500
		Разом по главі 12:	-	-	41,840	41,840
		Разом по главах 1-12:	365,811	-	47,327	413,138
		Кошторисний прибуток (П)	8,379	-	-	8,379
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,563	1,563
		Разом	374,190	-	48,890	423,080
		Податок на додану вартість	-	-	76,916	76,916
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	374,190	-	125,806	499,996

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



 С.Б. Гаврушко
 С.Б. Гаврушко

Влаштування фотозони "Я люблю Червоноград" на пр. Шевченка в м. Червонограді, Червоноградської територіальної громади, Червоноградського району, Львівської області

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Влаштування фотозони "Я люблю Червоноград" на пр. Шевченка в м. Червонограді, Червоноградської територіальної громади, Червоноградського району, Львівської області

Влаштування фотозони "Я люблю Червоноград" на пр. Шевченка в м. Червонограді, Червоноградської територіальної громади, Червоноградського району, Львівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 365,811 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,13225 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 133,375 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "6 травня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЕН27-66-4	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу /клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм/	100 м	0,28	<u>19376,81</u> 7891,81	<u>444,69</u> 205,08	5426	2210	<u>125</u> 57	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>22,75</u> 0,41
2	& С1421-10419-1	Поребрик	м	28	<u>94,69</u> -	-	2651	-	-	-	-
3	РН18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	0,6	<u>2364,10</u> 327,27	<u>2036,83</u> 956,54	1418	196	<u>1222</u> 574	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>2,22</u> 4,92
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	21	<u>41,35</u> -	<u>41,35</u> 12,01	868	-	<u>868</u> 252	- 0,0990	- 2,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ЕН27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см (щебінь, фракція 5-20 мм, марка М1000)	100м2	0,55	<u>20783,58</u> 2786,82	<u>948,12</u> 443,62	11431	1533	<u>521</u> 244	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>15,93</u> 1,98
6	ЕН27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (щебінь, фракція 5-20 мм, марка М1000); додається 8 см товщини	100м2	0,55	<u>10178,98</u> -	<u>419,64</u> 200,12	5598	-	<u>231</u> 110	<u>-</u> 1,6840	<u>-</u> 0,93
7	ЕН27-65-5	Н1=8 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (товщ. 60мм) з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,055	<u>496219,31</u> 71044,07	<u>4697,27</u> 1249,31	27292	3907	<u>258</u> 69	<u>670,8600</u> 11,2501	<u>36,9</u> 0,62
8	Е1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,005	<u>48225,72</u> 4059,86	<u>44165,86</u> 20032,71	241	20	<u>221</u> 100	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>0,23</u> 0,85
9	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	8,75	<u>41,35</u> -	<u>41,35</u> 12,01	362	-	<u>362</u> 105	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 0,87
10	ЕН6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,07	<u>243774,10</u> 25165,47	<u>7958,79</u> 3990,84	17064	1762	<u>557</u> 279	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>17,46</u> 2,29
11	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,033	<u>31511,31</u> -	<u>-</u> -	1040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,029	<u>29746,32</u> -	<u>-</u> -	863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	Е9-70-1	Виготовлення металевих листових конструкцій масою понад 0,5 т	т	1,56	<u>57204,45</u> 16106,86	<u>6040,22</u> 2016,38	89239	25127	<u>9423</u> 3146	<u>146,8800</u> 14,5610	<u>229,13</u> 22,72
14	Е9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т	т	1,56	<u>72765,23</u> 27594,11	<u>8470,62</u> 2491,67	113514	43047	<u>13214</u> 3887	<u>257,6000</u> 18,2900	<u>401,86</u> 28,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	PH20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	3,12	<u>11187,32</u> 8505,53	<u>1843,11</u> 575,47	34904	26537	<u>5751</u> 1795	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>215,87</u> 12,86
16	E13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1	<u>1162,86</u> 579,77	<u>47,42</u> 7,84	1163	580	<u>47</u> 8	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>4,78</u> 0,07
17	E13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,99	<u>1789,77</u> 433,17	<u>36,68</u> 8,79	1772	429	<u>36</u> 9	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>3,58</u> 0,08
Разом прямі витрати по кошторису							314846	105348	<u>32836</u> 10635		<u>950,71</u> 79,21
Разом будівельні роботи, грн.							314846				
в тому числі:							176662				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							115983				
всього заробітна плата, грн.							50965				
Загальновиробничі витрати, грн.							102,33				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							17392				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							365811				

Всього по кошторису							365811				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							1132,25				
Кошторисна заробітна плата, грн.							133375				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

