

Поточний ремонт благоустрою прибудинкової території житлового багатоквартирного будинку №7 по пр. Шевченка в м. Червонограді

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

- 3К

Том 7

Керівник проєктної організації

Головний архітектор проєкту



А.М. Біловус

О.Р. Гурський

2021 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт благоустрою прибудинкової території житлового багатоквартирного будинку №7 по пр. Шевченка в м. Червонограді

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.


При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

Загальна кошторисна трудомісткість	0,24005	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,215	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	14,85	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,17 люд.год та розряді робіт 3,8)	10000,00	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	150,000	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	150,000	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	-	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:




Перевірив:



(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 150,000 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №
Поточний ремонт благоустрою прибудинкової території житлового багатоквартирного будинку №7 по пр. Шевченка в м. Червонограді

Складений в поточних цінах станом на 20 квітня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	2-1	Поточний ремонт благоустрою прибудинкової території житлового багатоквартирного будинку №7 по пр. Шевченка в м. Червонограді	150,000	-	-	150,000
		Разом по главі 2:	150,000	-	-	150,000
		Разом по главах 1-7:	150,000	-	-	150,000
		Разом по главах 1-8:	150,000	-	-	150,000
		Разом по главах 1-9:	150,000	-	-	150,000
		Разом по главах 1-12:	150,000	-	-	150,000
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	150,000	-	-	150,000

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Поточний ремонт благоустрою прибудинкової території житлового багатоквартирного будинку №7 по пр. Шевченка в м. Червонограді

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Поточний ремонт благоустрою прибудинкової території житлового багатоквартирного будинку №7 по пр. Шевченка в м. Червонограді Червоноградського району Львівської області

Поточний ремонт благоустрою прибудинкової території житлового багатоквартирного будинку №7 по пр. Шевченка в м. Червонограді

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

150 тис. грн.
0,24005 тис.люд.-год.
14,85 тис. грн.
3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "20 квітня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прибудинкова територія									
1	PH18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,3	<u>5831,46</u> 5069,37	<u>762,09</u> 254,79	1749	1521	<u>228</u> 76	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>30,61</u> 1,17
2	PH18-115-5	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня понад 30 см до 50 см	шт	1	<u>412,92</u> 412,92	<u>-</u> -	413	413	<u>-</u> -	<u>8,3100</u> -	<u>8,31</u> -
3	PH18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,3	<u>19458,32</u> 6813,18	<u>400,51</u> 123,67	5837	2044	<u>120</u> 37	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>37,81</u> 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1416-8684-1 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	м	30	<u>168,69</u> -	- -	5061	-	- -	- -	- -
5	RH18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	1,6	<u>1064,79</u> 183,85	<u>880,94</u> 291,03	1704	294	<u>1410</u> 466	<u>3,7000</u> 4,4380	<u>5,92</u> 7,1
6	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	84	<u>36,09</u> -	<u>36,09</u> 6,75	3032	-	<u>3032</u> 567	- 0,0990	- 8,32
7	RH18-23-2	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	1,6	<u>23503,56</u> 310,69	<u>2333,44</u> 637,78	37606	497	<u>3734</u> 1020	<u>5,9600</u> 8,4668	<u>9,54</u> 13,55
8	RH18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	1,6	<u>23883,46</u> 373,97	<u>929,96</u> 286,05	38214	598	<u>1488</u> 458	<u>6,0700</u> 3,7562	<u>9,71</u> 6,01
Разом прямі витрати по розділу 1							93616	5367	<u>10012</u> 2624		<u>101,9</u> 36,62
Разом будівельні роботи, грн.							93616				
в тому числі:							78237				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							7991				
всього заробітна плата, грн.							4138				
Загальновиробничі витрати, грн.							16,16				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1544				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							97754				
Всього будівельні роботи, грн.							97754				

-											
Всього по розділу 1							97754				
9	RH18-12-7	Розділ 2. Доріжки до під'їзду Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	0,26	<u>1064,79</u> 183,85	<u>880,94</u> 291,03	277	48	<u>229</u> 76	<u>3,7000</u> 4,4380	<u>0,96</u> 1,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	7	<u>36,09</u> -	<u>36,09</u> 6,75	253	-	<u>253</u> 47	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 0,69
11	ЕН27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,26	<u>20810,04</u> 1800,41	<u>866,76</u> 286,59	5411	468	<u>225</u> 75	<u>33,3040</u> 4,1398	<u>8,66</u> 1,08
12	РН18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,26	<u>13801,40</u> 1546,74	<u>-</u> -	3588	402	<u>-</u> -	<u>26,0000</u> -	<u>6,76</u> -
13	РН18-46-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (додається 1 см товщини)	100м2	0,26	<u>4273,42</u> 498,53	<u>-</u> -	1111	130	<u>-</u> -	<u>8,3800</u> -	<u>2,18</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							10640	1048	<u>707</u> 198		<u>18,56</u> 2,92
Разом будівельні роботи, грн.							10640				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							8885				
всього заробітна плата, грн.							1246				
Загальновиробничі витрати, грн.							667				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							256				
Всього будівельні роботи, грн.							11307				

-											
Всього по розділу 2							11307				
Розділ 3. Малі архітектурні форми											
14	E1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0216	<u>23652,44</u> 23652,44	<u>-</u> -	511	511	<u>-</u> -	<u>476,0000</u> -	<u>10,28</u> -
15	РН1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0216	<u>9123,08</u> 9123,08	<u>-</u> -	197	197	<u>-</u> -	<u>183,6000</u> -	<u>3,97</u> -
16	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	3,36	<u>36,09</u> -	<u>36,09</u> 6,75	121	-	<u>121</u> 23	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ЕН6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0216	<u>250442,84</u> 28056,60	<u>6863,91</u> 2907,29	5410	606	<u>148</u> 63	<u>495,0000</u> 42,1083	<u>10,69</u> 0,91
18	ЕН6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (лавки 12 шт)	т	0,6	<u>4223,71</u> 2656,62	<u>1259,32</u> 330,78	2534	1594	<u>756</u> 198	<u>43,1200</u> 4,2254	<u>25,87</u> 2,54
19	& С123-400-1-1 варіант 1	Лавки	шт	6	<u>5071,98</u> -	-	30432	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							39205	2908	<u>1025</u> 284		<u>50,81</u> 3,78
Разом будівельні роботи, грн.							39205				
в тому числі:							35272				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							3192				
всього заробітна плата, грн.							1619				
Загальновиробничі витрати, грн.							6,23				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							594				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							40824				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 3							40824				
Розділ 4. Інші роботи											
20	РН20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,02	<u>1237,67</u> 106,83	<u>1130,84</u> 351,13	25	2	<u>23</u> 7	<u>2,1500</u> 5,4516	<u>0,04</u> 0,11
21	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	2	<u>39,35</u> -	<u>39,35</u> 6,75	79	-	<u>79</u> 14	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 0,2
Разом прямі витрати по розділу 4							104	2	<u>102</u> 21		<u>0,04</u> 0,31
Разом будівельні роботи, грн.							104				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					23 11 0,04 4 115				
		Всього по розділу 4					115				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					143565 143565 122394 12452 6435 25,11 2398 150000	9325	<u>11846</u> 3127		<u>171,31</u> 43,63
		Всього по кошторису					150000				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					240,05 14850				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]