

**Благоустрій скверу на старомі місті по вул. Молодіжній в м. Червоноград, Львівської області**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

22 - 3К

Том 7

Керівник проєктної організації  
Головний архітектор проєкту



А.М. Білоус

О.Р. Гурський

2021 р.

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

## Благоустрій скверу на старомі місті по вул. Молодіжній в м. Червоноград, Львівської області

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту засобів на здійснення технічного нагляду, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	1,50	%
2.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
3.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	1,080	
4.	Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	7,40	грн./люд.год
5.	Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	1,38	грн./люд.год


Загальна кошторисна трудомісткість	0,5039	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,449	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	30,455	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,83 люд.год та розряді робіт 3,8)	10000,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	500,000	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	211,005	тис.грн.
вартість устаткування -	182,678	тис.грн.
інші витрати -	39,334	тис.грн.
податок на додану вартість -	66,983	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірів:



Відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради  
( назва організації, що затверджує )

**Затверджено**

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 500,000 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Благоустрій скверу на старомі місті по вул. Молодіжній в м. Червоноград, Львівської області**

Складений в поточних цінах станом на 24 квітня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування газ, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Благоустрій скверу на старомі місті по вул. Молодіжній в м. Червоноград, Львівської області	194,571	171,480	-	366,051
		<b>Разом по главі 2:</b>	194,571	171,480	-	366,051
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	194,571	171,480	-	366,051
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	194,571	171,480	-	366,051
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	194,571	171,480	-	366,051
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	<b>Глава 10. Утримання служби замовника</b> Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	5,491	5,491

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	5,491	5,491
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	<b>Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд</b> Вартість проектних робіт	-	-	25,000	25,000
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації	-	-	3,340	3,340
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	4,050	4,050
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	32,390	32,390
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	194,571	171,480	37,881	403,932
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	3,729	-	-	3,729
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	0,695	0,695
	Розрахунок N П-131	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	3,891	3,430	0,758	8,079
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	8,814	7,768	-	16,582
	Розрахунок N П-154	<b>Разом</b>	211,005	182,678	39,334	433,017
		<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	66,983	66,983
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	211,005	182,678	106,317	500,000

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



А.М. Білоус

О.Р. Гурський

Благоустрій скверу на старомі місті по вул. Молодіжній в м. Червоноград, Львівської області  
22

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1**  
**на благоустрій та озеленення**  
**Благоустрій скверу на старомі місті по вул. Молодіжній в м. Червоноград, Львівської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 116,925 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,35282 тис.люд.-год.  
Кошторисна заробітна плата 20,757 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 квітня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	ЕН27-66-5	Бордюри та поребрик Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,05	<u>17453,86</u> 4999,97	<u>520,36</u> 166,82	873	250	<u>26</u> 8	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>4,64</u> 0,11
2	& С1416-8684-1	Камені бортові, БР300.30.15	м	5	<u>153,15</u> -	-	766	-	-	-	-
3	ЕН27-66-4	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу /клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм/	100 м	1,64	<u>15364,72</u> 4415,94	<u>357,98</u> 114,76	25198	7242	<u>587</u> 188	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>133,25</u> 2,39
4	& С1421-10419-1	Поребрик	м	164	<u>94,54</u> -	-	15505	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	EH27-17-3	Тротуар Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2	<u>16556,27</u> 1559,50	<u>761,13</u> 248,25	33113	3119	<u>1522</u> 497	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>57,92</u> 7,2
6	EH27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	1,9994	<u>11591,52</u> 1346,25	<u>566,01</u> 190,97	23176	2692	<u>1132</u> 382	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>49,99</u> 5,54
7	E47-25-3	Газон Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	1,25	<u>7088,20</u> 2121,34	<u>23,91</u> 7,21	8860	2652	<u>30</u> 9	<u>42.0400</u> 0,1048	<u>52,55</u> 0,13
Разом прямі витрати по кошторису							107491	15955	<u>3297</u> 1084		<u>298,35</u> 15,37
Разом будівельні роботи, грн.							107491				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							88239				
всього заробітна плата, грн.							17039				
Загальновиробничі витрати, грн.							9434				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							39,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3718				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>116925</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>116925</b>				
<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>							<b>352,82</b>				
<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>							<b>20757</b>				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Благоустрій скверу на старомі місті по вул. Молодіжній в м. Червоноград, Львівської області

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2**  
**на малі архітектурні форми**  
**Благоустрій скверу на старомі місті по вул. Молодіжній в м. Червоноград, Львівської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 249,126 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,15108 тис.люд.-год.  
 Кошторисна заробітна плата 9,698 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 квітня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0297	<u>23562,00</u> 23562,00	-	700	700	-	<u>476,0000</u>	<u>14,14</u>
2	E1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,02	<u>11364,59</u> 11364,59	-	227	227	-	<u>209,1000</u>	<u>4,18</u>
3	ЕН6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0273	<u>243711,34</u> 27947,70	<u>7372,10</u> 2895,74	6653	763	<u>201</u> 79	<u>495,0000</u> 42,1083	<u>13,51</u> 1,15
4	ЕН6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (лавки 8шт)	т	0,8	<u>4263,16</u> 2646,27	<u>1376,35</u> 329,33	3411	2117	<u>1101</u> 263	<u>43,1200</u> 4,2254	<u>34,5</u> 3,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 & С123-400-1-1	Лавки		шт	8	6091,65	-	48733	-	-	-	-
6 ЕН6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (урни бшт)		т	0,18	4263,16 2646,27	1376,35 329,33	767	476	248 59	43,1200 4,2254	7,76 0,76
7 & С123-400-1-2	Урни для сміття		шт	6	1332,79	-	7997	-	-	-	-
8 ЕН6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (урни бшт)		т	0,18	4263,16 2646,27	1376,35 329,33	767	476	248 59	43,1200 4,2254	7,76 0,76
9 ЕН6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (елементи дитячого ігрового комплексу)		т	1	4263,16 2646,27	1376,35 329,33	4263	2646	1376 329	43,1200 4,2254	43,12 4,23
10 550101-77 варіант 1	Дитячий ігровий комплекс		шт	1	165000,00	-	165000	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							238518	7405	3174 789	124,97	10,28
Разом устаткування, грн.							165000				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							6480				
<b>Всього устаткування, грн.</b>							<b>171480</b>				
Разом будівельні роботи, грн.							73518				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							62939				
всього заробітна плата, грн.							8194				
Загальновиробничі витрати, грн.							4128				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1504				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>77646</b>				
<b>Всього по кошторису</b>							<b>249126</b>				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							151,08				
Кошторисна заробітна плата, грн.							9698				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]