

" Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон на енергозберігаючі) ЗЗСО Соснівський ліцей № 3 по вул. Театральній, 14а, в м. Соснівка, Львівської області

(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на " Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон на енергозберігаючі) ЗЗСО Соснівський ліцей № 3 по вул. Театральній, 14а, в м. Соснівка, Львівської області

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

Креслення (специфікації) № \_\_\_\_\_

Кошторисна вартість	<u>25,928</u>	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	<u>0,01613</u>	тис. люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	<u>1,901</u>	тис. грн.
Середній розряд робіт	<u>4,1</u>	розряд

Складений в поточних цінах станом на 11.05.2021 р.

№ з/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. г.	
					всього	експлуатації машин	всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЕН10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м <sup>2</sup> з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м <sup>2</sup>	0,1425	<u>9 843,53</u> 9 833,58		1403	1401		<u>86,67</u>	<u>12,35</u>
2	С123-33-И8	Блоки віконні: металопластикові	м <sup>2</sup>	14,25	1 609,56		22808	-			
3	ЕН10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,075	<u>2 735,03</u> 2 731,64		205	205		<u>27,30</u>	<u>2,05</u>

4	C130-1186-И6	Віконні зливи L =260мм	м	7,5	98,00	735	-			
Разом прями витрати, грн. в тому числі:						25151	1606			14,4
вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн.						23545				
всього заробітна плата, грн.						1606				
Загальновиробничі витрати, грн.						777				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.-год.						1,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						295				
<b>Всього по кошторису, грн.</b>						<b>25928</b>				
Кошторисна трудоємність						16,13				
Кошторисна заробітна плата						1901				

Склав



*М. Надія*  
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

\_\_\_\_\_  
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

*(назва організації, що затверджує)***Затверджено**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 31,736 тис. грн.  
 В тому числі зворотніх сум - тис. грн.

*(посилання на документ про затвердження)*

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК  
 ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 13**

**" Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон на енергозберігаючі) ЗЗСО Соснівський ліцей № 3 по вул. Театральній, 14а, в м. Соснівка,  
 Львівської області**

*(найменування об'єкта будівництва)*

Складений в поточних цінах за станом на 11.05.2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>	-	-	-	-
1	2-1	Об'єкт 1	25,928	-	-	25,928
		<b>Всього по главі 2:</b>	25,928	-	-	25,928
		<b>Всього по главам 1-7:</b>	25,928	-	-	25,928
		<b>Разом по главах 1 - 8:</b>	25,928	-	-	25,928
		<b>Разом по главах 1 - 9:</b>	25,928	-	-	25,928

		<b>Глава 10. Утримання служби замовника</b>	-	-	-	-
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Кошти на утримання служби замовника (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду) - 1,5%	-	-	0,389	0,389
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	0,389	0,389
		<b>Разом по главах 1 - 10:</b>	25,928	-	0,389	26,317
		<b>Разом по главах 1 - 12:</b>	25,928	-	0,389	26,317
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.6.1.5	Кошторисний прибуток (П), 6,8 * 16,13	0,110	-	-	0,110
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.5.3	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ), 1,23 * 16,13	-	-	0,020	0,020
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.6.1.5	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва (Р), 0%	-	-	-	-
		<b>Разом (гл. 1 - 12 + П + АВ + Р + І):</b>	26,038	-	0,409	26,447
		<b>Разом по зведеному кошторисному розрахунку:</b>	26,038	-	0,409	26,447
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.6.2.13	ПДВ, 20%	-	-	5,289	5,289
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку:</b>	26,038	-	5,698	31,736

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник \_\_\_\_\_ відділу  
(найменування)



(підпис (ініціал, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))