

Поточний ремонт стелі в бібліотеці ЧЗШ № 1  
по вул. Ключівській, 19 в м. Червоноград  
Львівської області

(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Поточний ремонт стелі в бібліотеці ЧЗШ № 1 по вул. Ключівській, 19 в м. Червоноград Львівської області

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта  
інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

Креслення (специфікації) № \_\_\_\_\_

Кошторисна вартість	17,496	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10421	тис. люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	5,524	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 14.05.2019 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.г.	
					всього	експлуатації машин	всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЕН15-76-1-ІЗ	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,558	9 874,05 6 997,50		5510	3905		139,95	78,09
2	ЕН15-76-2-ІЗ	Улаштування натяжної стелі	100м2	0,558	10 947,73 839,00		6109	468		16,78	9,36
3	РН17-10-6	Монтаж світильника	100шт	0,06	16 358,60 7 525,83		982	452		137,76	8,27
4	С113-1259-І1	Енергозберігаючий світильник	шт	6	450,00		2700	-			
Разом прямі витрати, грн. в тому числі:							15301	4825			95,72

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн.	10476
всього заробітна плата, грн.	4825
Загальновиробничі витрати, грн.	<b>2195</b>
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	8,49
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	699
<b>Всього по кошторису, грн.</b>	<b>17496</b>
<b>Кошторисна трудомісткість, люд.-год.</b>	<b>104,21</b>
<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>	<b>5524</b>

Склав

\_\_\_\_\_

*(посада, підпис (ініціали, прізвище))*

Перевірив

\_\_\_\_\_

*(посада, підпис (ініціали, прізвище))*